

37	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 раз в год	1 воронка	65,83
38	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	по мере необходимости	1 ухват	224,90
39	Ремонт каркаса и обшивки будки выхода на кровлю	по мере необходимости	кв. метр	782,41
40	Очистка от мусора кровель, козырьков входа в подъезд	по мере необходимости	кв. м	2,56
41	Отогрев приемной воронки водоотводящего устройства, фанового выхода канализации, выхода вентиляционного канала от наледи	по мере необходимости	метр	91,46
42	Ремонт карнизных свесов по периметру крыш	по мере необходимости	м	244,31
43	Ремонт участков мягкого настила крыш рулонными материалами (без стяжки)	по мере необходимости	кв. м	531,66
44	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	по мере необходимости	кв. м покрытия	454,86
45	Ремонт участков настила крыш из асбоцементных листов (без материала)	по мере необходимости	кв. м покрытия	268,03
46	Ремонт участков примыканий настилов крыш к инженерно-техническим и ограждающим устройствам, строительным конструкциям с применением рулонных материалов и герметиков	по мере необходимости	метр	510,12
47	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</i>			
48	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	2 раз в год	кв. м общей площади	0,78
49	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	по мере необходимости	кв. м отремонтированной поверхности стен	747,52
50	Ремонт участка настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд с применением рулонных материалов и герметиков	по мере необходимости	кв. метр	782,41
51	Ремонт участка примыкания настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд к стене здания с применением рулонных материалов и герметиков	по мере необходимости	метр	510,12
52	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (без мастики)	по мере необходимости	м восстановленной герметизации стыков	391,96
53	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	по мере необходимости	кв. м отремонтированной поверхности стен	57,27
54	Смена участка отлива козырька входа в подъезд, балкона, лоджии	по мере необходимости	метр	230,91
55	Ремонт отливов козырька входа в подъезд, балкона, лоджии (без матер)	по мере необходимости	метр	124,98
56	Ремонт участков крыльца входа в подъезд и в подвал строительным раствором	по мере необходимости	кв. метр	324,70
57	Ремонт выбоин и сколов ступеней крыльца входа в подъезд	по мере необходимости	шт. ступеней	321,65
58	Изготовление и установка поручней (1м) без стоимости труб	по мере необходимости	метр	1930,65
59	Изготовление и установка поручней (1м)	по мере необходимости	метр	3046,43
60	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестничных клеток многоквартирных домов</i>			
61	Осмотр лестничных клеток	2 раза в год	шт. лестничных клеток	25,71
62	<i>Устранение выявленных повреждений и нарушений:</i>			
63	Ремонт ступеней деревянных	по мере необходимости	шт. ступеней	1019,06
64	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей	по мере необходимости	метр	168,72
65	Ремонт участков поручней ограждений лестничных маршей (деревянные)	по мере необходимости	метр	119,43
66	Ремонт выбоин и сколов бетонных лестничных маршей строительным раствором	по мере необходимости	шт. ступеней	321,65
67	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	по мере необходимости	1 мест	132,47
68	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	по мере необходимости	кв. м покрытия	274,00
69	Ремонт трапа для спуска в подвал	по мере необходимости	кв. метр	243,93
70	Ремонт нарушенных участков штукатурки стен и потолков внутри здания в местах общего пользования строительным раствором	по мере необходимости	кв. метр	783,54
71	Ремонт отдельных нарушенных участков клеевой окраски стен и потолков на лестничных клетках и маршах	по мере необходимости	кв. метр	69,89
72	Ремонт отдельных участков нарушенной внутренней штукатурки откосов наружных дверных и оконных блоков	по мере необходимости	кв. метр	1468,48
73	Окраска металлических поверхностей масляными составами	по мере необходимости	кв. метр	178,82
74	Окраска оштукатуренных и деревянных поверхностей масляными составами	по мере необходимости	кв. метр	144,58
75	Ремонт трещин внутренней отделки стен и потолков	по мере необходимости	метр трещины	90,34