



Едиличные расценки на выполнение работ по содержанию и ремонту общедомового имущества МКД, находящихся на обслуживании ООО «УК «Фаворит» на 2021г.

№ п/п	Обоснование	Наименование мероприятий	Ед. измерения	Едиличная расценка, руб
	<i>Локальный сметный расчёт в ценах по состоянию на II квартал 2020г.</i>			
1		Работы, выполняемые для всех видов фундаментов		
2	№ 1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	кв.м общей площади	0,13
3	№ 2	Разработка грунта вручную	куб. метр	484,33
4	№ 3	Заделка, засыпка выбоин в а/бетонном покрытии отмосток и тротуаров щебнем	куб. метр	231,06
5	№ 4	Восстановление (ремонт) отмостки	кв.м отмостки	1024,29
6	№ 5	Ремонт примыкания отмостки к цоколию	кв.м	304,32
7		Работы, выполняемые для зданий с подвалами		
8	№ 6	Осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях	кв.метр	1,44
9	№ 7	Осмотр инженерного оборудования в чердачных помещениях	кв.метр	1,44
10	№ 8	Очистка чердачного и подвального помещения от мусора	кг	17,25
11	№ 9	Осушение подвальных помещений ведрами	куб.м воды	566,2
12	№ 10	Осушение подвальных помещений ручными насосами	куб.м воды	51,55
13	№ 11	Осушение подвальных помещений электрическими насосами	куб.м воды	26,27
14	№ 12	Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания	кв. м площади	395,56
15	№ 13	Открытие и закрытие продухов в подвальных (чердачных) помещениях	1 место	157,6
16	№ 14	Очистка МОП от трупов животных	шт.	415,25
17	№ 15	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях (рулонными материалами)	метр трубопровода	545,38
18	№ 16	Устройство ходов на чердаке	п. м	172,03
19		Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн и столбов многоквартирных домов		
20	№ 17	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен	кв.м отремонтированной поверхности стен	4581,23
21	№ 18	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м трещин	117,97
22		Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		
23	№ 19	Осмотр всех элементов мягких кровель, водостоков	кв.м осматриваемой поверхности кровли	1,00
21	№ 20	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	кв.м осматриваемой поверхности кровли	0,93
22	№ 21	Ремонт трубопровода водоотводящего устройства	метр	662,92
23	№ 22	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	82,68
24	№ 23	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	метр	129,75
25	№ 24	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	1 ухват	307,78
26	№ 25	Ремонт каркаса и обшивки будки выхода на кровлю	кв. метр	916,36
27	№ 26	Очистка от мусора кровель, козырьков входа в подъезд	кв.метр	3,22
28	№ 27	Очистка кровли от снега до 10 см.	кв.метр	7,23
29	№ 28	Очистка кровли от снега до 20 см.	кв.метр	10,44
30	№ 29	Отогрев приемной воронки водоотводящего устройства, фанового выхода канализации, выхода вентиляционного канала от наледи	метр	10,49
31	№ 30	Ремонт отливов карнизных свесов по периметру крыши	метр	371,24
32	№ 31	Ремонт участков мягкого настила крыш рулонными материалами (без стяжки)	кв.метр	443,27

33	№ 32	Ремонт мягкого настила крыш полимерными составами (герметизация швов мастикой)	кв.метр	486,01
34	№ 33	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	кв.м покрытия	528,2
35	№ 34	Ремонт участков настила крыш из асбестоцементных листов (без материала)	кв.м покрытия	443,27
36	№ 35	Ремонт участков примыканий настилов крыш к инженерно-техническим и ограждающим устройствам, строительным конструкциям с применением рулонных материалов и герметиков	метр	561,74
37	№ 36	Смена конька шиферной кровли из оцинкованной стали	метр	743,77
38	№ 37	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли	кв.м обрабатываемой поверхности	268,51
39		Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:		
40	№ 38	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	кв.м общей площади	0,98
41	№ 39	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	кв.м отремонтированной поверхности стен	828,7
42	№ 40	Ремонт участка настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд с применением рулонных материалов и герметиков	кв.метр	443,27
43	№ 41	Ремонт участка примыкания настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд к стене здания с применением рулонных материалов и герметиков	метр	561,54
44	№ 42	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (без мастики)	м восстановленной герметизации стыков	514,83
45	№ 43	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	кв.м отремонтированной поверхности стен	72,27
46	№ 44	Смена участка отлива козырька входа в подъезд, балкона, лоджии	метр	276,00
47	№ 45	Ремонт отливов козырька входа в подъезд, балкона, лоджии (без матер)	метр	163,03
48	№ 46	Ремонт участков крыльца входа в подъезд и в подвал строительным раствором	кв.метр	582,84
49	№ 47	Ремонт выбоин и сколов ступеней крыльца входа в подъезд	шт. ступеней	414,85
50	№ 48	Изготовление и установка поручней (1м) без стоимости труб	метр	1142,1
51	№ 49	Изготовление и установка поручней (1м)	метр	1868,84
52		Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестничных клеток многоквартирных домов		
53	№ 50	Осмотр лестничных клеток	шт. лестничных клеток	31,81
54	№ 51	Ремонт участков деревянных лестничных маршей	шт. ступеней	1281,48
55	№ 52	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей	метр	207,75
56	№ 53	Ремонт участков поручней ограждений лестничных маршей (деревянные)	метр	183,30
57	№ 54	Изготовление и установка прямых частей поручня	метр	258,85
58	№ 55	Ремонт выбоин и сколов бетонных лестничных маршей строительным раствором	шт. ступеней	414,85
59	№ 56	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	1 место	172,5
21	№ 57	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	кв.м покрытия	349,92
22	№ 58	Ремонт трапа для спуска в подвал	кв.метр	556,92
23	№ 59	Ремонт нарушенных участков штукатурки стен и потолков внутри здания в местах общего пользования строительным раствором	кв.метр	1060,92
24	№ 60	Ремонт отдельных нарушенных участков клеевой окраски стен и потолков на лестничных клетках и маршах	кв.метр	78,4
25	№ 61	Ремонт отдельных участков нарушенной внутренней штукатурки откосов наружных дверных и оконных блоков	кв.метр	1625,92
26	№ 62	Окраска металлических поверхностей масляными составами	кв.метр	186,46
27	№ 63	Окраска оштукатуренных и деревянных поверхностей масляными составами	кв.метр	188,84
28	№ 64	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	кв.метр	287,83
29	№ 65	Ремонт трещин внутренней отделки стен и потолков	метр трещины	117,97

30		<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме</i>		
31	№ 66	Ремонт и укрепление оконных блоков на л/кл	шт.	484,32
32	№ 67	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования	кв.м остекления	1208,98
33	№ 68	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования (без материала)	кв.м остекления	509,42
34	№ 69	Временная замена разбитого стекла фанерой	1 окно	346,24
35	№ 70	Смена оконных приборов: петли	шт. приборов	408,07
36	№ 71	Смена оконных приборов: ручки	шт. приборов	128,72
37	№ 72	Ремонт и укрепление дверного полотна на л/кл	шт.	714,44
38	№ 73	Замена одностворных дверей	1 полотно	2419,83
39	№ 74	Замена двустворных дверей	1 полотно	2466,38
40	№ 75	Смена дверных приборов: петли	шт. приборов	410,25
41	№ 76	Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт. приборов	163,59
42	№ 77	Смена дверных приборов: пружины	шт. приборов	265,33
43	№ 78	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	1 коробок	659,62
44	№ 79	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	1 коробок	159,54
45	№ 80	Установка дверного полотна до 1 кв.м (выход на кровлю, чердак)	шт.	791,22
46	№ 81	Установка дверных приборов: замков врезных	шт. приборов	621,82
47	№ 82	Установка дверных приборов: замков навесных	шт. приборов	724,82
48		<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов</i>		
49	Договор	Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах. (3 раза в год)		
50		- в домах с центр. гор. в/с	кв-р	
51		- в домах с газовыми колонками	кв-р	
52		Устранение неисправностей, удаление засоров	от вида работ	
53		<i>Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах</i>		
54	№ 83	Осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопительной системы (осмотр оборудования в квартирах)	кв-р	215,08
55	№ 84	Ревизия крана, вентиля	шт.	152,28
56	№ 85	Уплотнение сгона	сгон	41,34
57	№ 86	Нарезка резьбы вручную до д 25	шт.	338,38
58	№ 87	Прочистка врезки трубы ХВС, ГВС	врезка	512,09
59	№ 88	Наложение сварочных швов на трубопроводе	шов	406,16
60		<i>Центральное отопление</i>		
61	№ 89	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	1 прибор	54,2
62	№ 90	Смена: воздушных кранов радиаторов (Маевского)	шт.	134,67
63	№ 91	Смена: пробко-спускных кранов	шт.	330,53
64		<i>Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:</i>		
65	№ 92	до 15 мм	м трубопровода	614,35
66	№ 93	до 20 мм	м трубопровода	691,88
67	№ 94	до 25 мм	м трубопровода	759,3
68	№ 95	до 32 мм	м трубопровода	915,43
69	№ 96	до 40 мм	м трубопровода	1006,25
70	№ 97	до 50 мм	м трубопровода	1174,85
71	№ 98	до 80 мм	м трубопровода	1568,63
72	№ 99	до 100 мм	м трубопровода	2037,25
73		<i>Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром:</i>		
74	№ 100	до 20 мм	м трубопровода	1065,80
75	№ 101	до 25 мм	м трубопровода	1174,59
76	№ 102	до 32 мм	м трубопровода	1127,22
77	№ 103	до 40 мм	м трубопровода	1558,11
78	№ 104	до 50 мм	м трубопровода	1607,26
79	№ 105	до 75 мм	м трубопровода	2012,49
80		<i>Смена кранов шаровых диаметром:</i>		
81	№ 106	до 20 мм	шт.	539,21
82	№ 107	до 32 мм	шт.	1015,51
83	№ 108	до 50 мм	шт.	1957,58
84		<i>Смена сгонов у трубопроводов диаметром:</i>		
85	№ 109	до 20 мм	шт.	183,40

86	№ 110	до 32 мм	шт.	292,14
87	№ 111	до 50 мм	шт.	535,16
88	Смена задвижки чугунной диаметром:			
89	№ 112	до 50 мм	шт.	3976,14
90	№ 113	до 100 мм	шт.	8003,28
91	Смена задвижки стальной диаметром:			
92	№ 114	до 50 мм	шт.	7111,9
93	№ 115	до 100 мм	шт.	14079,28
94	Ремонт задвижек диаметром:			
95	№ 116	до 100 мм без снятия с места	шт.	1258,42
96	№ 117	до 100 мм со снятием с места	шт.	2233,92
97	№ 118	Установка радиаторов: чугунных (без материала)	I секция	104,83
98	№ 119	Установка радиаторов: стальных	I секция	607,92
99	№ 120	Смена пробки радиатора	м трубопровода	137,71
100	№ 121	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	м трубопровода	195,92
101	№ 122	Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке	м трубопровода	58,78
102	Договор (И,П Устожанина)	Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета	м трубопровода	
103	Холодное водоснабжение			
104	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:			
105	№ 92	до 15 мм	м трубопровода	614,35
106	№ 93	до 20 мм	м трубопровода	691,88
107	№ 94	до 25 мм	м трубопровода	759,3
108	№ 95	до 32 мм	м трубопровода	915,43
109	№ 96	до 40 мм	м трубопровода	1006,25
110	№ 97	до 50 мм	м трубопровода	1174,85
111	№ 98	до 80 мм	м трубопровода	1568,63
112	№ 99	до 100 мм	м трубопровода	2037,25
113	Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром:			
114	№ 100	до 20 мм	м трубопровода	1065,80
115	№ 101	до 25 мм	м трубопровода	1174,59
116	№ 102	до 32 мм	м трубопровода	1127,22
117	№ 103	до 40 мм	м трубопровода	1558,11
118	№ 104	до 50 мм	м трубопровода	1607,26
119	№ 105	до 75 мм	м трубопровода	2012,49
120	Смена кранов шаровых диаметром:			
121	№ 106	до 20 мм	шт.	539,21
122	№ 107	до 32 мм	шт.	1015,51
123	№ 108	до 50 мм	шт.	1957,58
124	Смена сгонов у трубопроводов диаметром:			
125	№ 109	до 20 мм	шт.	183,40
126	№ 110	до 32 мм	шт.	292,14
127	№ 111	до 50 мм	шт.	535,16
128	Смена задвижки чугунной диаметром:			
129	№ 112	до 50 мм	шт.	3976,14
130	№ 113	до 100 мм	шт.	8003,28
131	Смена задвижки стальной диаметром:			
132	№ 114	до 50 мм	шт.	7111,9
133	№ 115	до 100 мм	шт.	14079,28
134	Ремонт задвижек диаметром:			
135	№ 116	до 100 мм без снятия с места	шт.	1258,42
136	№ 117	до 100 мм со снятием с места	шт.	2233,92
137	№ 123	Смена водомера на полив Ду15мм	шт.	
138	№ 124	Установка водомеров на полив Ду15мм	шт.	1366,03
139	№ 125	Снятие ОДПУ ХВС на поверку	шт	1083,76
140	№ 126	Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета	прибор	297,11
141	Горячее водоснабжение			
142	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:			
143	№ 92	до 15 мм	м трубопровода	614,35
144	№ 93	до 20 мм	м трубопровода	691,88
145	№ 94	до 25 мм	м трубопровода	759,3
146	№ 95	до 32 мм	м трубопровода	915,43
147	№ 96	до 40 мм	м трубопровода	1006,25
148	№ 97	до 50 мм	м трубопровода	1174,85
149	№ 98	до 80 мм	м трубопровода	1568,63

150	№ 99	до 100 мм	м трубопровода	2037,25
151		Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром:		
152	№ 100	до 20 мм	м трубопровода	1065,80
153	№ 101	до 25 мм	м трубопровода	1174,59
154	№ 102	до 32 мм	м трубопровода	1127,22
155	№ 103	до 40 мм	м трубопровода	1558,11
156	№ 104	до 50 мм	м трубопровода	1607,26
157	№ 105	до 75 мм	м трубопровода	2012,49
158		Смена кранов шаровых диаметром:		
159	№ 106	до 20 мм	шт.	539,21
160	№ 107	до 32 мм	шт.	1015,51
161	№ 108	до 50 мм	шт.	2208,58
162		Смена сгонов у трубопроводов диаметром:		
163	№ 109	до 20 мм	шт.	183,40
164	№ 110	до 32 мм	шт.	292,14
165	№ 111	до 50 мм	шт.	535,16
166		Смена задвижки чугунной диаметром:		
167	№ 112	до 50 мм	шт.	3976,14
168	№ 113	до 100 мм	шт.	8003,28
169		Смена задвижки стальной диаметром:		
170	№ 114	до 50 мм	шт.	7111,9
171	№ 115	до 100 мм	шт.	14079,28
172		Ремонт задвижек диаметром:		
173	№ 116	до 100 мм без снятия с места	шт.	1258,42
174	№ 117	до 100 мм со снятием с места	шт.	2233,92
175		Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета	прибор	
176		Водоотведение		
177		Смена внутренних трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром:		
178	№ 127	50 мм	м трубопровода	887,81
179	№ 128	более 75 мм	м трубопровода	1096,21
180	№ 129	Замена заглушки	шт.	129,75
181	№ 130	Подчеканка раструбов канализацион. труб до 50 мм	м трубопровода	401,11
182	№ 131	Подчеканка раструбов канализацион. труб до 100 мм	м трубопровода	527,71
		Профилактическая прочистка КНС	м трубопровода	129,75
183	№ 132	Электромеханическая прочистка трубопровода КНС	м трубопровода	291,6
184		Содержание систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		
185	№ 133	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1271,9
186	№ 134	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	м3 объема здания	0,43
187	№ 135	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	м3	0,51
188	№ 136	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	м трубопровода	16,56
189	№ 137	Запуск узла ввода отопительной системы здания в начале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ в отопительный период	узел	1646,46
190	№ 138	Отключение узла ввода отопительной системы отопления по окончании отопительного сезона и для проведения ремонтных работ в отопительный период	узел	473,95
191	№ 139	Расконсервация поливочной системы	1 поливочная система	295,73
192	№ 140	Консервация поливочной системы	1 поливочная система	295,73
193	№ 141	Снятие показаний приборов учета поливочной системы	прибор	63,9
194		Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД		
195	№ 142	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	лестничных площадок	32,26
196	№ 143	Осмотр электрооборудования в подвальных помещениях	кв.м. осматриваемой площади	1,72
197	№ 144	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точек	123,63
198	№ 145	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий	1 линия	152,81
199	№ 146	Очистка от пыли и мусора ВРУ, групповых щитков и рубильников	шт	399,85

200	№ 147	Мелкий ремонт электропроводки	м	95,42
201	№ 148	Смена светильников: с лампами накаливания	шт	583,31
202	№ 149	Смена (ремонт) патронов	шт	159,47
203	№ 150	Смена автоматов	шт	489,31
204	№ 151	Смена (ремонт) электровыключателя	шт	152,78
205	№ 152	Смена предохранителя в светильнике	шт	58,45
206	№ 153	Смена предохранителя в ВРУ	шт	689,19
207	№ 154	Ревизия электросветильников	шт	61,65
208	№ 155	Смена ламп: накаливания	шт	47,1
209	№ 156	Смена светодиодной лампы (без матер)	шт	107,1
210	№ 157	Установка светильников ЖКХ	шт	990,56
211	№ 158	Смена светильников ЖКХ	шт	1055,22
212	№ 159	Смена датчиков движения (без стоимости датчиков движения)	шт	440,22
213	№ 160	Ремонт светильников ЖКХ	шт	138,37
214	№ 161	Отключение и подключение электрооборудования (при ремонтных работах, по запросу КМЭС)	шт	194,77
215	№ 162	Смена участка электропроводки	м	157,94
216	№ 163	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт	519,3
217	№ 164	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	шт	2078,45
218	№ 165	Ремонт силового предохранительного шкафа	шт	2394,69
219	№ 166	Замена выключателя	шт	187,78
220	№ 167	Замена губок предохранителя	шт	567,26
221	№ 168	Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета	прибор	349,73
222	№ 169	Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета	прибор	63,9
223		Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирных домах		
224	№ 170	Дезинсекция и дератизация в местах общего пользования	м2	5,6
225	№ 171	Дезинфекция мест общего пользования	м2	3,07
226	№ 172	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	1 дерево	340,24
227	№ 173	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	1 дерево	951,77
228	№ 174	Валка деревьев с земли (диаметром до 24 см)	1 дерево	2819,85
229	№ 175	Валка деревьев с земли (диаметром до 48 см)	1 дерево	6121,35
230	№ 176	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций малых форм	кв.м окрашиваемой поверхности	188,47
231	№ 177	Простая окраска масляными составами деревянных конструкций малых форм	кв.м окрашиваемой поверхности	195,83
232	№ 178	Ремонт металлических ограждений детских площадок	пог. Метр	328,09
233	№ 179	Установка адресных табличек	шт	836,39
234		Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах		
235	№ 180	Установка почтовых ящиков (без матер и демонтажа)	шт.	439,89
236	№ 181	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	1316,82
237	№ 182	Измерение температуры воздуха термометром в квартире	1 измерение	92,48
238	№ 183	Измерение параметров ГВС	1 замер	297,11
239	№ 184	Измерение параметров ХВС	1 замер	297,11
240	№ 185	Пробивка отверстий в бетонных стенах	шт.	248,48
241	№ 186	Пробивка отверстий в кирпичных стенах в ручную	шт.	269,56
242	№ 187	Заделка отверстий	шт.	300,6
243	№ 188	Снятие и установка панелей шахты в квартирах при замене трубопровода	м. кв	131,21
244	№ 189	Снятие и установка унитаза "компакт" при проведении ремонтных работ	прибор	1755,58
245	№ 190	Снятие и установка водомера при проведении ремонтных работ	прибор учета	307,25
246	№ 191	Демонтаж, монтаж чугунного прибора отопления	шт.	834,2
247	№ 192	Установка бандажа на трубопровод водоотведения d150	шт	519,40
248	№ 193	Слив и заполнение трубопроводов систем ХВС, ГВС, отопления	стояк	126,33
249	№ 194	Установка хомута на трубопровод д. до.57	шт	456,17
250	№ 195	Установка общедомового водомера д.32	шт	7700,62
251	№ 196	Установка общедомового водомера д.40	шт	10950,62
252	№ 197	Установка общедомового водомера д.40 (фланцевый)	шт	13793,82
253	№ 198	Установка общедомового водомера д.50	шт	19103,76

254	№ 199	Установка общедомового водомера д.65	шт	20398,82
255	№ 200	Смена фланца	шт	1404,63
256	№ 201	Смена резьб диаметром до 25 мм	шт	301,37
257	№ 202	Смена резьб диаметром до 50 мм	шт	321,50
258	№ 203	Монтаж муфты ГЕБО д.25	шт	1703,54
259	№ 204	Монтаж муфты ГЕБО д.32	шт	1953,49
260	№ 205	Сбивание сосулек с крыш	метр	40,00
261	№ 206	Ограждение лентой опасных участков	метр	4,89
262	№ 207	Погрузка веток вручную в автомашину	машина	657,49
263	№ 208	Замена сгонного соединения на полипропиленовый узел Д 20мм	узел	658,33
264	№ 209	Замена сгонного соединения на полипропиленовый узел Д 25мм	узел	677,1
265	№ 210	Замена сгонного соединения на полипропиленовый узел Д 32мм	узел	812,53