



Перечень работ и услуг на 2017 год

№ п/п	Обоснование	Наименование мероприятий	Периодичность выполнения	ед. изм.	единичная расценка
1	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных				
	Работы, выполняемые для всех видов фундаментов				
	ВД(2.1)-2-06-08-01	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	2 раза в год	кв.м общей площади	0,73
		Восстановление работоспособности гидроизоляции и систем водоотвода			
		в том числе:			
1.1	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную		куб.метр	543,82
	ТЕРр51-3-1 (примин)	Подсыпка песка и выравнивание асфальтобетонных покрытий		кв.метр	1259,71
	ВД(2.1)-1-01-10	Восстановление (ремонт) отмостки	по мере необходимости	кв.м отмостки	491,68
	ТЕР06-01-013-01	Ремонт примыкания отмостки к цоколю	по мере необходимости	пог.метр	259,94
	Работы, выполняемые для зданий с подвалами				
	ВД(2.1)-2-06-14-01-02	Осмотр подвальных помещений	2 раза в год	кв.метр	1,06
	ВД(2.1)-2-06-14-01-02	Осмотр чердачных помещений	2раза в год	кв.метр	1,06
		Устранение выявленных нарушений			
		в том числе:			
	ТЕРм14-02-010-24	Очистка чердачного и подвального помещения от мусора	по мере необходимости	кг	11,9
	ВД(2.1)-1-01-02-01	Осушение подвальных помещений ведрами	по мере необходимости	куб.м воды	327,62
1.2.	ВД(2.1)-1-01-02-02	Осушение подвальных помещений ручными насосами	по мере необходимости	куб.м воды	30
	ВД(2.1)-1-01-02-03	Осушение подвальных помещений электрическими насосами	по мере необходимости	куб.м воды	15,5
	ВД(2.1)-1-03-05-01	Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания	по мере необходимости	кв.м площади	235,81
		Очистка МОП от трупов животных		шт.	
	ТЕР26-01-017-01	Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях		пог.метр трубопровода	679,76
	ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	по мере необходимости	п. м ходов	168,41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, колонн и столбов многоквартирных домов				
	ВД(2.1)-2-06-08-02	Осмотр кирпичных и железобетонных стен	2 раза в год	1 кв.м площади	0,73
		Устранение выявленных повреждений и нарушений			
		в том числе:			
1.3.	ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал (без кирпича)	по мере необходимости	м труб	1795,37
	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен	по мере необходимости	кв.м отремонтированной поверхности	3084,56
	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	по мере необходимости	м трещин	98,63