

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов				
	Технические осмотры кровли			
	в том числе:			
ВД(2.1)-2-06-09-02	Осмотр всех элементов мягких кровель, водостоков	2 раз в год	кв.м осматриваемой поверхности кровли	0,74
ВД(2.1)-2-06-09-03	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	2 раз в год	кв.м осматриваемой поверхности кровли	1,38
	Устранение выявленных недостатков и нарушений, проведение восстановительных работ:			
ТЕРр58-10-1	Ремонт трубопровода водоотводящего устройства	по мере необходимости	метр	443,85
ВД(2.1)-3-02-17	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 раз в год	1 воронка	61,23
ВД(2.1)-2-06-01-01	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	по мере необходимости	1 ухват	231,13
ТЕРр58-27-1(примин)	Ремонт каркаса и обшивки будки выхода на кровлю	по мере необходимости	кв.метр	794,42
ВД(2.1)-3-02-09-02	Очистка от мусора кровель, козырьков входа в подъезд	по мере необходимости	кг	2,38
ТЕРм12-07-016-01(примин)	Отогрев приемной воронки водоотводящего устройства, фанового выхода канализации, выхода вентиляционного канала от наледи	по мере необходимости	шт.	111,12
ТЕРр58-20-5	Ремонт карнизных свесов по периметру крыш	по мере необходимости	м	242,24
ТЕРр58-27-1(примин)	Ремонт участков мягкого настила крыш рулонными материалами (без стяжки)	по мере необходимости	кв.м	794,42
ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	по мере необходимости	кв.м покрытия	479,74
ТЕРр58-6-1	Ремонт участков настила крыш из асбестоцементных листов (без материала)	по мере необходимости	кв.м покрытия	337,4
ТЕР12-01-004-02	Ремонт участков примыканий настилов крыш к инженерно-техническим и ограждающим устройствам, строительным конструкциям с применением рулонных материалов и герметиков	по мере необходимости	метр	525,56
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:				
ВД(2.1)-2-06-08-02	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	2 раз в год	кв.м общей площади	0,73
ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	по мере необходимости	кв.м отремонтированной поверхности стен	722,34
ТЕРр58-27-1(примин)	Ремонт участка настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд с применением рулонных материалов и герметиков		кв.метр	794,42
ТЕР12-01-004-02	Ремонт участка примыкания настила из рулонных материалов козырька входа в подъезд к стене здания с применением рулонных материалов и герметиков		метр	525,56
ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (без мастики)	по мере необходимости	м восстановленной герметизации стыков	330,65
ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	по мере необходимости	кв.м отремонтированной поверхности стен	61,19